Отзыв

В рамках Программы испытаний магнитно-импульсной технологии очистки и предупреждения налипания на силосной башне Агропромышленного холдинга «Залесье» в июле и августе 2021г. Компания «Энерлинк» поставила и смонтировала автоматизированную систему очистки типа АСО 3000.

В период с июля по октябрь 2021 года, магнитно-импульсная установка АСО 3000 обеспечила:

1. Беспрепятственную выгрузку

   Ячмень 17% влажности
   Кукуруза 25-30% влажности
   Рожь 15-16% влажности
   Пшеница 15-18% влажности

2. Дополнительный выход материала при обработке стенок опорожненной силосной башне

   Ячмень 700 кг
   Кукуруза 1200 кг
   Рожь и пшеница по 600 кг

Исполнительные механизмы (индукторы) установки АСО с системой демпфирования и автоматического поджатия, смонтированные на конусной части силосной башни, не оказали отрицательного влияния на целостность силоса. Болтовые соединения не повреждены, стенки конуса не деформированы, отрицательного воздействия на датчики КИПиА не оказывалось.

Считаю возможным рекомендовать данную технологию для использования в АПХ с целью повышения производительности зерносушильных комплексов, элеваторов.

Начальник зерносушильного комплекса Бесчестных В.Б.